ENERGIE UND VERSORGUNG BUTZBACH GMBH
Himmrichsweg 2, 35510 Butzbach

ENERGIE UND VERSORGUNG BUTZBACH GmbH

Richtlinien für Tiefbauarbeiten in der Nähe von Versorgungsleitungen der Energie & Versorgung Butzbach GmbH

Sie wollen in o. g. Bereich Tiefbauarbeiten ausführen und erhalten daher aufgrund Ihrer Anfrage die entsprechenden Auszüge aus unseren Leitungsbestandsplänen.

Die in diesen Plänen dargestellten Versorgungsleitungen wurden nur punktweise eingemessen und müssen daher zwischen zwei Meßpunkten nicht immer geradlinig verlaufen, somit ist es auch nicht möglich, die Trassen mit absoluter Genauigkeit anzugeben. Die Verlegetiefen der Leitungen können aus verschiedenen Gründen ebenfalls unterschiedlich sein. Daher ist es erforderlich, dass bei Tiefbauarbeiten im unmittelbaren Bereich von Versorgungsleitungen, diese zuerst von Hand mit gebotener Vorsicht freigelegt werden. Erst wenn feststeht, dass alle Leitungen an der betreffenden Stelle eindeutig festgestellt sind, darf mit Bagger weitergearbeitet werden, wobei ein seitlicher Sicherheitsabstand von mindestens 60 cm einzuhalten ist.

Aus Sicherheitsgründen darf in unmittelbarer Nähe von Trafostationen, Kabelverteilern, Gasregelstationen und Schieberschächten grundsätzlich nur in Handschachtung gearbeitet werden.

Falls im vorgesehenen Arbeitsbereich Versorgungsleitungen freigelegt werden müssen, sind unmittelbar vor Baubeginn die EVB GmbH, Tel. 06033/995-450, zu informieren, das gleiche gilt bei festgestellten Abweichungen der ausgehändigten Pläne mit der Örtlichkeit, die zu Mißverständnissen führen können.

Eine Weitergabe der Pläne oder Skizzen an Dritte wird ausdrücklich untersagt.